

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»  
(ООО «ЦГиЭ»)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Московский 9Б, оф. 244  
e-mail: cgie@mail.ru, тел. /факс: 8-384-2-900-878  
ИНН 4205173869 КПП 420501001 ОГРН 094205003430  
Банк: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск  
р/с 40702810332210000515 к/с 30101810400000000725  
БИК 045004725 ОКПО 89915593 ОКВЭД 84.14.5 ОКФС 16 ОКОПФ 65  
Фактический адрес места осуществления деятельности:  
652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Революции, 3  
Тел: 8-384-54-2-52-91  
Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭТ28

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательной лаборатории

Тимофеев В.А.  
(подпись) (Ф.И.О., лица утвердившего отчет)

20.03.2025  
(дата утверждения)



ОТЧЕТ  
об испытаниях  
№ 52фф-пк от 20.03.2025 г

1. Наименование организации (заявитель): МБОУ ДО «ПДОД им. В. Волошиной»
2. Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Мичурина,19
3. Объект и место проведения испытаний: г. Кемерово, ул. Мичурина,19
4. Цель проведения испытаний: измерение скорости движения воздуха в воздуховодах вентиляции
5. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке
Измеритель комбинированный «Testo 417»	60922408	05.08.2025
Термогигрометр ИВА-6Н-Д	8132	21.07.2025

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:

МР 4.3.0212-20, «Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации»
ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»

7. Дата проведения испытаний: 18.03.2025

8. Период года: холодный

9. Дополнительные сведения: измерение скорости движения воздуха проводилось в вытяжных отверстиях в рабочем режиме вентиляции. Атмосферное давление 754 мм.рт.ст., температура потока воздуха 21°C, влажность потока воздуха 32 %

10. Результаты испытаний:

№ п/п	Помещение	Измеренная скорость движения воздуха, м/с	Рассчитанный объёмный расход воздуха, м³/ч	
1	Кабинет № 21	Вытяжная вентиляция	9,0	254

Отчет оформил инженер Гишваров Р.Ф. 

-----конец отчёта-----

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Гигиенической Экспертизы»  
(ООО «ЦГиЭ»)

Итоговое сравнение результатов испытаний с параметрами и показателями  
к отчету № 52фф-пк от 20.03.2025

№ п/п	Помещение	Измеренная скорость движения воздуха, м/с	Фактическая величина воздухообмена, м <sup>3</sup> /час	Необходимая величина воздухообмена, м <sup>3</sup> /час	
1	Кабинет № 21	Вытяжная вентиляция	9,0	254	250

**Вывод:** величина воздухообмена в помещении соответствует требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование»

Врач по общей гигиене



Тимофеев В.А.